

## Elenco Attrezzatura Laboratorio di Sala Bar Didattico 1 e 2

Quantità	Descrizione	Dimensioni	Prezzo IVA esclusa €
	<b>SALA 1 ARREDO BAR DIDATTICO:</b>		
1	Banco bar con struttura in acciaio verniciata a polveri epossidiche, cella a refrigerazione ventilata a n.3 vani di cui due sportelli ed una cassetteria doppia ad estrazione total, unità condensatrice incorporata. Piano di lavoro in acciaio inox, zona laterale per posizionamento macchina del caffè, con cassetto battifiltro ed un cassetto di servizio frontale a due livelli in legno rivestito in laminato nero nella parte superiore, laminato bianco Bohemian 3AT nella parte inferiore. Illuminazione al led tra i due livelli. Zoccolo in laminato oro satinato. Piano mescita e piano macchina caffè in HPL. Due set di prese di servizio sottobancalina.	L. x P. x H. 350x68,8x113/ 115	€ 10.970,00
1	VETRINA DROP IN: con struttura in tubolare di acciaio verniciata a polveri epossidiche. Piano espositivo in vetro bianco con serigrafia resistiva, incassato. Possibilità di scelta tra refrigerazione ventilata e caldo secco. Castello superiore in vetro con chiusura in plexiglass su lato operatore. Unità condensatrice incorporata. Frontale eseguito come il banco, a sbalzo, nero nella parte superiore e bianco nella parte inferiore. Zoccolo laminato oro satinato.	L. x P. x H. 132x81,5x115	€ 4.450,00
1	BASE RETRO BANCO: con struttura in metallo, ante di chiusura in legno rivestito in laminato, un ripiano inserito in ogni vano, n.2 moduli a giorno predisposti per l'inserimento del fabbricatore di ghiaccio e del lavatazze. Due lavelli e rubinetto miscelatore inseriti sul piano top che sarà in acciaio, completo di alzatina.	L. x P. x H. 480x67x100	€ 8.600,00
1	ALZATA RETROBANCO: formata da pannello in legno rivestito in laminato, corredata da struttura in tubolare di metallo verniciato bianco. Composizione a due e tre ripiani in vetro acidato.	L. x P. x H. 300x25x45/90	€ 3.600,00
1	PEDANA: di calpestio eseguita in legno multistrati rivestita in gomma vinilica.	L. x P. 480x90	€ 950,00
1	ARMADIATURA: parete in legno multistrati rivestito in laminato, con parti fisse e parti con ante battenti. Zona copri quadro elettrico e operatività di utilizzo su due lati, aperture con sistema push-pull.	L. x P. x H. 232x30x260	€ 3.000,00
1	Smontaggio arredo esistente e conferimento in discarica		€ 1.700,00

1	<p><b>OPERE IDRAULICHE ED ELETTRICHE:</b>  Messa in sicurezza del banco esistente per lo smontaggio dei mobili vecchi. Esecuzione di allacciamenti idraulici per il banco bar, le attrezzature e apparecchiature del banco quali macchina caffè, lavatazze, depuratore, fabbricatore ghiaccio, banchi refrigerati, lavello, complesso di tubazioni idriche, di scarico, raccorderie, valvole e rubinetto di intercettazione per attacchi idraulici a servizio di tutte le apparecchiature del banco come sopra descritto, a valle degli attacchi idrici predisposti.</p> <p>Fornitura e posa in opera di linee idriche di distribuzione principale acqua fredda e calda derivate dall'impianto esistente per le nuove utenze, incassate o a vista in canaletta.</p> <p>Fornitura e posa in opera di impianto elettrico a servizio banco bar compreso prese di servizio e allacciamenti utilizzatori quali macchina caffè, macina caffè, depuratore, lavastoviglie, fabbricatore di ghiaccio edd. Il tutto con partenza da impianto esistente.</p> <p>Fornitura di interruttore di protezione linea da quadro esistente Sala 1 a nuovo quadro per banco Sala 2 ed esecuzione fori di passaggio da Sala 1 a Sala 2.</p>		€ 5.100,00
	<b>SALA 2 ARREDO BAR DIDATTICO:</b>		
1	<p>Banco bar con struttura in tubolare di acciaio verniciato a polveri epossidiche, cella a refrigerazione ventilata a 3 vani di cui 2 sportelli ed una cassettera doppia ad estrazione totale. Unità condensatrice incorporata.</p> <p>Modulo cocktail, con struttura portante in tubolare di acciaio verniciato a polveri epossidiche, piano di lavoro in acciaio, vasca per il ghiaccio coibentata con griglia di fondo e divisori interni per bottiglie, dotata di piletta di scarico e 4 vaschette gastronom da 1/9 estraibili c/coperchi. Tasca portabottiglie estraibile.</p> <p>Banco neutro con struttura in tubolare di acciaio verniciato a polveri epossidiche, piano di lavoro in acciaio inox, vano a giorno con un ripiano lato operatore.</p> <p>Piano miscita e frontale in HPL, zoccolo in laminato oro satinato con illuminazione al led. Tre set di prese di servizio sottobancalina</p>	L. x P. x H. 454x68,8x115	€ 16.300,00
1	<p><b>BASE RETRO BANCO:</b>  con struttura in metallo, ante di chiusura in legno rivestite in laminato, un ripiano all'interno di ogni vano, zona macchina caffè con tramoggia battifiltro, un cassetto di servizio ed un vano a giorno predisposto per l'inserimento del lavatazze, due lavelli e rubinetto miscelatore inserito sul piano top che sarà in acciaio completo di alzatina.</p>	L. x P. x H. 454x68,8x115	€ 9.100,00
1	<p><b>ALZATA RETROBANCO:</b>  formata da pannello in legno rivestito in laminato, corredata da struttura in tubolare di metallo verniciato bianco. Composizione a due e tre ripiani in vetro acidato.</p>	L. x P. x H. 300x25x45/90	€ 3.600,00
1	<p><b>PEDANA:</b>  di calpestio eseguita in legno multistrati rivestita in</p>	L. x P. 450x90	€ 950,00

	gomma vinilica.		
1	<p>OPERE IDRAULICHE ED ELETTRICHE:</p> <p>Esecuzione di allacciamenti idraulici per il banco bar, per tutte le attrezzature e apparecchiature del banco , quali macchina caffè, lavatazze, depuratore, fabbricatore di ghiaccio, banchi refrigerati, lavelli, complesso di tubazione idriche, di scarico, raccorderia, valvole e rubinetti di intercettazione per attacchi idraulici a servizio di tutte le apparecchiature del banco bar come sopra descritto, a valle degli attacchi idrici predisposti.</p> <p>Fornitura e posa in opera di linee idriche di distribuzione principale acqua fredda e calda derivate dall'impianto esistente per le nuove utenze, incassate o a vista in canaletta.</p> <p>Fornitura e posa in opera di impianto elettrico a servizio banco bar compreso prese di servizio e allacciamenti utilizzatori quali, macchina caffè, macina caffè, depuratore, lavastoviglie, fabbricatore di ghiaccio ecc. il tutto con partenza da impianto esistente.</p> <p>Fornitura di quadro di protezione linee luce e forza motrice nuovo banco bar.</p> <p>Fornitura di interruttore di protezione linea da quadro esistente Sala 1 a nuovo quadro per banco Sala 2 ed esecuzione fori di passaggio da Sala 1 a Sala 2.</p>		€ 6.000,00
1	Sollevamento banchi con gru e messa in sicurezza del banco esistente per lo smontaggio dei mobili vecchi.		€ 1.400,00
	<b>Totale fornitura Bar Didattico n. 1 + n. 2 IVA esclusa</b>		<b>€ 75.720,00</b>